

Perfect Control Leveringsvoorwaarden

Hoe te bestellen	Altijd in overleg met de CTA/Projectadviseur van Knauf						
	Bestellen via het Knauf Perfect Control bestelformulier						
Beschikbare platen	type	platen	dikte	beschikbaar	stapeling		
	A	platen	12.5		standaard	voorzijde op	voorzijde VV
	DB	Platen	12.5		standaard	voorzijde op	voorzijde VV
	DB S	platen	12.5		standaard	voorzijde op	voorzijde VV
	DB	platen	15.0	later verwacht in 2025		voorzijde op	voorzijde VV
	H2	platen	12.5	later verwacht in 2025	standaard	voorzijde op	voorzijde VV
	DF	platen	12,5	later verwacht in 2025	standaard	voorzijde op	voorzijde VV
	4XAK	platen	12,5	later verwacht in 2025	standaard	voorzijde op	voorzijde VV
	DF	platen	15.0	later verwacht in 2025	standaard	voorzijde op	voorzijde VV
	DBX	platen	12.5	later verwacht in 2025	standaard	voorzijde naar	boven VB
Stapeling	Afwijkende stapeling is mogelijk vanaf 1.500 m² per plaat/soort/lengte						
Weerbestendige hoezen	Plaats de Perfect Control pakketten nooit langer dan strikt noodzakelijk in de ruimte waar ze worden verwerkt i.v.m. vochtigheid, beschadiging en vervuiling. De Perfect Control pakketten kunnen een aantal maanden buiten staan.						
Balkjes (geen statiegeld)	Maximaal 50 platen per pakket						
	De balkjes worden vast gemaakt aan de platen door middel van straps.						
Aantal platen per pakket	Alles is mogelijk tot maximaal 50 platen per pakket						
Stapelvolgorde	Het is mogelijk om op stapelvolgorde te leveren.						
	Op het Perfect Control bestelformulier is het mogelijk om maximaal 50 platen per pakket op volgorde te stapelen.						
	De klant is altijd verantwoordelijk voor de stapeling en de juiste maatvoering.						
Opslag op de bouwplaats	Perfect Control pakketten	Moeten op een vlakke ondergrond worden neergezet om vervormingen te voorkomen.					
	Perfect Control pakketten	Bij voorkeur meteen op de plek gehesen waar ze worden verwerkt.					
	Perfect Control pakketten	Kunnen een paar maanden buiten worden opgeslagen.					
	Perfect Control pakketten	Zijn niet geschikt om als werktafel te worden gebruikt.					
Transport op de bouwplaats	De weerbestendige verpakking beschermt de Perfect Control pakketten tijdens het transport op de bouwplaats.						
	Gebruik voor het hijsen hijsbanden en zorg dat de Perfect Control pakketten horizontaal worden gehesen.						
	De maximale stapelhoogte bedraagt 1 meter; let hierbij op de draagkracht van de vloer.						
Levertermijn	Ca. 3 werkweken na goedkeuring van de maatvoering. De orderbevestiging moet worden bevestigd aan Knauf en dan pas wordt de order geproduceerd.						
Leverdatum	De bestelde hoeveelheid platen moet op de afgesproken leverdatum geleverd worden. Knauf heeft geen mogelijkheid om na de gevraagde leverdatum de platen op te slaan.						
Vrachtkosten	Max	26 ton per auto	> 24 ton	franco ongelost			
			< 24 ton	€ 68,00			
Kooiaap				€ 80,00	1 uur vrij	lossen naast de auto	
Lostijden tijdleveringen	Volle wagens		> 24 ton	vanaf	7.00 uur		
	Deel leveringen		< 24 ton	lostijden	in overleg		
Perfect Control Service	QUICKSTART:	Pakketteren afwijkende lengtes vanaf 1.500 m².					
	CLEAN:	Pakketteren, zaagwerk lengte/breedte.			Later verwacht in 2025		
	DETAIL:	Pakketteren, zaagwerk lengte/breedte, uitsparingen.			Later verwacht in 2025		
Retour pallet	Retour halen alleen op magazijnen						
Bestellen via mail		E-mail	verkoopbinnendienst@knauf.com		Tel : (030) 2473377		
	cc	E-mail	Andre.koster@knauf.com				
	Tav	Andre Koster					
Algemene leveringsvoorwaarden	Conform onze algemene leverings- en logistieke voorwaarden.						
Knauf actueel	Voor de juiste voorwaarden verwijzen we u naar onze site www.knaufactueel.nl						
	Webadres	www.knaufactueel.nl					
	Gebruikersnaam	Knauf					
	Wachtwoord	Actueel!					
Wijzigingen & aanpassingen	Alle genoemde bedragen en informatie in dit formulier zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Knauf behoudt zich het recht voor om fouten te corrigeren en aanpassingen te maken indien noodzakelijk, zonder voorafgaande kennisgeving.						