



Gipsblokken

Technische fiche

11/2019



Isocolle SLOW

Lijm voor gipsblokken

Productbeschrijving

Knauf Isocolle Slow is een poedervormige lijm op basis van gips voor het opbouw van gipsblokkenwanden (conform EN 12860).

Verpakking

Zak van 20 kg (45 st/pal)

Artnr. 00550606

Opslag

Droog op houten paletten. Het product bewaart zich ongeveer 8 maanden. Geopende zakken goed sluiten.

Toepassingsdomein

De Knauf Isocolle Slow, gemengd met water, wordt hoofdzakelijk gebruikt als lijm voor de montage van de gipsblokken en de afwerking van de voegen bij het opbouw van gipsblokkenwanden in droge ruimtes in binnenbereik.

Verwerking

Bereiding

Meng een zak van 20 kg Knauf Isocolle Slow met ongeveer 14,25 l proper water tot een homogene pasta en de gewenste consistentie verkregen wordt (toepasselijk voor zowel de montage als het affilmen). Het poeder geleidelijk aan en al roerend in het water strooien.

Te mengen met een mixer of met een regel om elke korrelvorming te vermijden. Eens gemengd, 5 minuten laten rusten.

Verwerkingstijd

± 3 ½ uur

Verbruik (incl. afwerking)

In functie van de dikte van de blokken: 1,5 à 2 kg/m².

Opmerking

Niet gebruiken onder een temperatuur van + 5 °C.

Contacteer ons

Technische dienst:

- ▶ Tel.: +32 (0) 427 3 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be/KNKWSHPB

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Voor de meest recente versie van dit document, gelieve onze website te raadplegen. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.